

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0212-02	9.20*7.70*0.40	m ³	28.336	
				RAZEM	28.336
2		FUNDAMENTY			
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	[9.10*3+3.90*6]*0.40*0.10	m ³	2.028	
				RAZEM	2.028
3	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0202-01	[9.10*3+4.0*6]*0.3*0.5	m ³	7.695	
				RAZEM	7.695
4	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.2	0259-01	[9.10*3+4.00*6]*5*1.30*0.222*0.001	t	0.074	
				RAZEM	0.074
5	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	0259-02	[9.10*3+4.00*6]*4*0.89*0.001	t	0.183	
				RAZEM	0.183
6	KNR 4-01	Obsadzenie wsporników lub haków w ścianie w trakcie betonowania	szt.		
d.2	0322-01	analogia			
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0602-01	[9.10*3+4.00*6]*2*0.30	m ²	30.780	
				RAZEM	30.780
8	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.2	0602-02	[9.10*3+4.00*6]*2*0.30	m ²	30.780	
				RAZEM	30.780
3		KONSTRUKCJA DREWNIANA ŚCIAN I DACHU			
9	KNR-W 2-02	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej. (słupy nośne + 3 słupki pod belkę kalenicową)	m ³ drew. m ³ drew.		
d.3	0407-06	0.16*0.16*2.37*25+1.0*5*0.16*0.16		1.645	
				RAZEM	1.645
10	KNR-W 2-02	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej. (Rama stropowa + belka kalenicowa)	m ³ dre w. m ³ dre w.		
d.3	0406-06	[7.60*3+10.02*3+9.10]*0.16*0.16		1.586	
				RAZEM	1.586
11	KNR-W 2-02	Krokwie zwykle długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
d.3	0408-05	4.50*22*0.16*0.06	m ³	0.950	
				RAZEM	0.950
12	KNR 2-02	Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
d.3	0409-03	22*0.03*0.16*4.10	m ³	0.433	
				RAZEM	0.433
13	KNR-W 2-02	Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
d.3	0408-01	1.20*0.10*0.10*42	m ³	0.504	
				RAZEM	0.504
4		POKRYCIE DACHU			
14	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z płytami osb	m ²		
d.4	0410-01	analogia			
		4.50*2*10.10	m ²	90.900	
				RAZEM	90.900
15	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
d.4	0103-03	90.90	m ²	90.900	
				RAZEM	90.900
16	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łąt 35 cm	m ²		
d.4	0101-05	90.90	m ²	90.900	
				RAZEM	90.900
17	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²		
d.4	202 0535-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		90.90	m ²	90.900	
				RAZEM	90.900
18	NNRNKB d.4 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		10.10	m	10.100	
				RAZEM	10.100
19	NNRNKB d.4 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		10.10*2*0.25+4.50*4*0.25	m ²	9.550	
				RAZEM	9.550
20	NNRNKB d.4 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		10.10*2	m	20.200	
				RAZEM	20.200
21	NNRNKB d.4 202 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	NNRNKB d.4 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		2.40*4	m	9.600	
				RAZEM	9.600
5		POSZYCIE ZEWNĘTRZNE ŚCIAN I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN			
23	KNR 0-21 d.5 4002-01	Konstrukcje szkieletowe - oczepty ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze o szer. do 90 mm DO ZAMOCOWANIA POSZYCIA Z DESEK 2.37*48+1.20*3*8+1.67*3*8+2.08*3*4	mb		
			mb	207.600	
				RAZEM	207.600
24	KNR 0-21 d.5 4004-01	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm	m ²		
		[1.20*3+1.67*8+2.08*4]*1.90	m ²	48.032	
				RAZEM	48.032
25	KNR 2-22 d.5 0907-01 analogia	Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach obsadzonych w słupie drewnianym o skrzydłach pełnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6		PODŁOŻA I PODŁOGA			
26	KNR-W 2-02 d.6 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
		8.50*7.00*0.20	m ³	11.900	
				RAZEM	11.900
27	KNR 2-31 d.6 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej	m ²		
		8.50*7.0	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
7		MALOWANIE			
28	KNR-W 4-01 d.7 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - wykonanie powłoki ochronnej lakierobejca	m ²		
		0.16*4*2.37*25+0.16*4*(9.10+7.60)*3+48.032*2+1.60*2.30*4*2	m ²	195.488	
				RAZEM	195.488