

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji: : Budynek wielorodzinny
Adres inwestycji: : Wola Lipecka 10A, 10B
Inwestor: : Wspólnota Mieszkaniowa
Adres Inwestora: : Wola Lipecka 10A, 10B
Branża: : Budowlana

Sporządził kalkulacje: : mgr inż. Jacek Kawczyński
Data opracowania: : marzec 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania:
marzec 2017

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rusztowania					
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	(14.5*4+2*4)*6.5+(11.5*6.5*2)	m ²	578.500	
				RAZEM	578.500
2	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10 m	m ²		
d.1	1613-01	578.5	m ²	578.500	
				RAZEM	578.500
2 Demontaż-odróbki blacharskie					
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysmów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.	m ²		
d.2	0535-08	(11.5*3)*0.5+5*2*0.4+4*4*0.4+4*2.4*0.4	m ²	31.490	
				RAZEM	31.490
4	KNR 4-01	Demontaż parapetów	m ²		
d.2	0535-08	(0.8*2+1.5*16+1.1*4+0.8*2+1.5*12+0.9*4+0.9*8+0.5*16+0.7*2)*0.25	m ²	17.450	
				RAZEM	17.450
3 Ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu					
5	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.3	0925-01	87.5	m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
6	KNR K-04	Przygotowanie podłoża pod docieplenie - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.3	0101-01	473.96+167.44	m ²	641.400	
				RAZEM	641.400
7	KNR K-04	Dezynfekcja podłoża preparatem przeciwgrzybicznym Septobud	m ²		
d.3	0101-05	473.96+167.44	m ²	641.400	
				RAZEM	641.400
8	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem Gruntolit-W	m ²		
d.3	0101-05	473.96+167.44	m ²	641.400	
				RAZEM	641.400
9	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany	m ²		
d.3	0101-02	(473.96+167.44)*0.05	m ²	32.070	
				RAZEM	32.070
10	KNR K-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu	m		
d.3	0104-05	14.5*4+2*4+1.2*4+11.5*2	m	93.800	
				RAZEM	93.800
11	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 033 12cm na ścianach	m ²		
d.3	0102-01	473.96-50.1	m ²	423.860	
				RAZEM	423.860
12	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 033 11cm na ścianach	m ²		
d.3	0102-01	167.44-2.4	m ²	165.040	
				RAZEM	165.040
13	KNR K-04	Mocowanie płyt styropianowych (12+11cm) za pomocą dybli plastikowych (6 szt/ m2)	m ²		
d.3	0103-02	473.96+167.44-52.5	m ²	588.900	
				RAZEM	588.900
14	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
d.3	0103-07	473.96+167.44-52.5	m ²	588.900	
				RAZEM	588.900
15	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki	m ²		
d.3	0103-10	(641.4-52.5)*0.15	m ²	88.335	
				RAZEM	88.335
16	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych 2-3cm na ościeżach o szerokości do 30 cm	m ²		
d.3	0102-06	(0.8*3*2+1.5*3*16+1.1*1*4+1.3*2*4+0.8*3*2+1.5*3*12+0.9*1*4+1.5*2*4+0.9*1*8+2.3*2*8)*0.25	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
17	KNR K-04	Mocowanie płyt styropianowych (2-3cm) na ościeży za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2)	m ²		
d.3	0103-02	52.5	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
18	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.3	0103-09	52.5	m ²	52.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	52.500
19	KNR K-04 d.3 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem $(0.8*3)*2+(1.5*3)*16+(1.3+1.1+1.3)*4+(0.8*3)*2+(1.5*3)*12+(1.5+0.9+1.5)*4+(2.3+0.9+2.3)*8+14*6.5$	m m	301.000	
				RAZEM	301.000
20	KNR K-04 d.3 0105-05	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynek SZ o uziarnieniu 3 mm i fakturze drapanej 588.9+52.5	m ² m ²	641.400	
				RAZEM	641.400
21	KNR K-04 d.3 0101-05	Przygotowanie podłoża przed malowaniem - jednokrotne gruntowanie preparatem Gruntolit SO 641.4	m ² m ²	641.400	
				RAZEM	641.400
22	KNR K-04 d.3 0202-01	Jednokrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 641.4	m ² m ²	641.400	
				RAZEM	641.400
23	KNR 2-02 d.3 0615-01	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr.warstwy 10cm. Docieplenie dachu warstwą granulatu styropianowego 340.17	m ² m ²	340.170	
				RAZEM	340.170
24	KNR 2-02 d.3 0615-02	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za każdy 1cm grub.ponad 10cm. Dodatkowo 8cm granulatu styropianowego. 340.17*8	m ² m ²	2721.360	
				RAZEM	2721.360
25	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szer.w roz.w do 25cm - z blachy ocynkowanej. Obróbki na dachu. 31.49	m ² m ²	31.490	
				RAZEM	31.490
26	KNR 2-02 d.3 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa. Izolacja otworów po wykonaniu ocieplenia. 20*0.8*0.8	m ² m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
4 Wnęki balkonowe					
27	KNR-W 4-01 d.4 0725-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o pow. do 1 m ² w 1 miejscu 1.4*2.8*16+1.4*4*4+1.4*2.4*0.2	m ² m ²	87.808	
				RAZEM	87.808
28	KNR K-04 d.4 0101-05	Przygotowanie podłoża przed malowaniem - jednokrotne gruntowanie preparatem Gruntolit SO 1.4*2.8*16+1.4*4*4+1.4*2.4*4	m ² m ²	98.560	
				RAZEM	98.560
29	KNR K-04 d.4 0202-01	Jednokrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 98.56	m ² m ²	98.560	
				RAZEM	98.560
5 Ocieplenie cokołów					
30	KNR K-04 d.5 0101-05	Dezynfekcja podłoża preparatem przeciwwirusowym Septobud $(14.5*4+11.5*2+2*4+1.2*4)*0.8$	m ² m ²	75.040	
				RAZEM	75.040
31	KNR K-04 d.5 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem Gruntolit-W 75.04	m ² m ²	75.040	
				RAZEM	75.040
32	KNR K-04 d.5 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych EPS70-040 8cm na cokole 75.04	m ² m ²	75.040	
				RAZEM	75.040
33	KNR K-04 d.5 0103-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m ²) 75.04	m ² m ²	75.040	
				RAZEM	75.040
34	KNR K-04 d.5 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 75.04	m ² m ²	75.040	
				RAZEM	75.040
35	KNR K-04 d.5 0103-10	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki 75.04	m ² m ²	75.040	
				RAZEM	75.040
36	KNR K-04 d.5 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		75.04	m ²	75.040	
				RAZEM	75.040
6 Wymiana okien i drzwi (klatki schodowe i piwnica)					
37	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2.	m ²		
d.6	0928-04	Okna na klatkach schodowych 1.1x1,3 4sztuki. 1.1*1.3*4	m ²	5.720	
				RAZEM	5.720
38	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2.	m ²		
d.6	0928-01	Okna piwniczne 0.5x0.4 16sztuk + 0.7x0.7 2sztuki. 0.5*0.4*16+0.7*0.7*2	m ²	4.180	
				RAZEM	4.180
39	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
d.6	0129-02	1.3*4	szt	5.200	
				RAZEM	5.200
40	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach, belkach i	m ²		
d.6	2006-05	ościeżkach na zaprawie (1.3+1.1+1.3)*0.2*4+(0.4+0.5+0.4+0.5)*0.2*16+(0.7+0.7+0.7+0.7)*0.2*2	m ²	9.840	
				RAZEM	9.840
41	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.6	0104-01	(1.3+1.1+1.3)*4+(0.4+0.5+0.4+0.5)*16+(0.7*4)*2	m	49.200	
				RAZEM	49.200
42	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.	m ²		
d.6	0815-02	9.84	m ²	9.840	
				RAZEM	9.840
43	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez	m ²		
d.6	1503-06	szpachlowania 9.84	m ²	9.840	
				RAZEM	9.840
7 Obróbki blacharskie					
44	KNR 2-02	Montaż parapetów z blachy ocynkowanej	m ²		
d.7	0506-03	17.45	m ²	17.450	
				RAZEM	17.450
45	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - zada-	m ²		
d.7	0514-01	szenia balkonów i okapy przy balkonach. 31.49	m ²	31.490	
				RAZEM	31.490
46	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej -	m ²		
d.7	0514-02	daszki wejściowe i ściany attyki. 31.49*1.5	m ²	47.235	
				RAZEM	47.235
8 Ocieplenie stropu piwnicy					
47	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni	szt.		
d.8	0709-06	0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 286.81*0.1	szt.	28.681	
				RAZEM	28.681
48	KNR-W 4-01	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych o grubości 12cm istnie-	m ²		
d.8	0604-02	jących stropów od spodu na zaprawie cementowej 286.81	m ²	286.810	
				RAZEM	286.810
49	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych,	m ²		
d.8	0715-11	zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych w piwnicach i na strychach (ściany i stropy) 286.81	m ²	286.810	
				RAZEM	286.810
9 Utylizacja odpadów					
50	KW	Utylizacja styropianu	m ³		
d.9	kalk. własna	5.6	m ³	5.600	
				RAZEM	5.600