

Zamkowa 24

Dineta

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	REMONT ELEWACJI		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*1,3+1,2*1,95		3,900000
		RAZEM:		3,900000
3.1	Element	A. Remont elewacji		
3.1.1	KNRW 202/1603/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, do 10 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(8,4+1,0*2)*9,0+(14,1+9)*0,5*(17,9+1,0+18,6+1)		538,275000
		RAZEM:		538,275000
			m2	714,33 538,28
3.1.2	KNNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		538,28		538,280000
		RAZEM:		538,280000
			m2	714,33 538,28
3.1.3	Kalkulacja własna	Opłata za zajęcie pasa chodnika wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu		
			szt	1
3.1.4	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia		
	Wyliczenie ilości robót:			
	frontowa elewacja	1,2*1,9*4+1,2*1,8*2+0,7*1,2*4+1,0*2,7		19,500000
	elewacja lewa	1,06*3,1+1,05*2,3*4+1,9*2,03*5+1,45*0,95*4+0,9*1,14*2		39,793000
	elewacja prawa	0,9*2,15+1,44*2+1,44*1,44+1*1,46		8,348600
		RAZEM:		67,641600
			m2	67,64
3.1.5	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	elewacja frontowa	0,25*(7,5+8,5+7,0+7)		7,500000
	elewacja lewa	0,25*(17,0+18,4+6,8+1,55*21+0,9)		18,912500
	elewacja prawa	0,25*(1,5*2+1,0*2)		1,250000
		RAZEM:		27,662500
			m2	27,66
3.1.6	KNR 1901/538/2	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy CYNKOWO-TYTANOWEJ.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		27,66*1,05		29,043000
		RAZEM:		29,043000
			m2	29,04
3.1.7	KNR 1901/832/1	Wykonanie spadków zaprawą cementową		
	Wyliczenie ilości robót:			
	elewacja frontowa	(7,5+8,5+7,0+7)*0,15		4,500000
	elewacja lewa	0,15*(17,0+18,4+6,8+1,55*21+0,9)		11,347500
	elewacja prawa	0,15*(1,5*2+1,0*2)		0,750000
		RAZEM:		16,597500
			m2	16,598
3.1.8	KNNRW 3/1208/1	Mycie ścian (usuwanie wykwitów: cementowych, wapiennych, zabrudzeń), woda		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ELEWACJA FRONTOWA	8,4*8,8-1,2*1,8*2-1,2*1,98*4-1,2*0,7*4-0,98*2,7+0,18*(1,2*10+0,98+0,7*8+1,98*8+1,8*6+2,72*2)+0,15*(8,4*2+7,0*2)+0,5*3,5		69,578800
	ELEWACJA PRAWA	19,2*(8,7+14,1)*0,5-1,45*(1,45+1,0*2)-1,45*2-0,95*2,1		208,982500
	ELEWACJA LEWA	19,2*(8,7+14,1)*0,5-1,05*(2,03*4+1,98*5)-0,9*(1,45*4+1,15*2)-1,05*3,04+0,18*(1,05*15+0,94*8+2,3*14+1,98*16+1,45*10+1,15*4+0,9*4)+0,15*(17+19*2+1,5*15+1,2*6+11,8+10,6)		225,315000
		RAZEM:		503,876300
			m2	714,33 503,88
3.1.9	KNR 401/349/1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,5		0,500000
		RAZEM:		0,500000
			m3	0,500
3.1.10	KNR 401/335/1	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły		
			m	10,000
3.1.11	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,500		0,500000
		RAZEM:		0,500000
			m3	0,500
3.1.12	KNR 401/307/1	Przemurowanie pekniea w ocianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, g3ebokooa pekniea 1/2 ceg3y		
			m	4,000
3.1.13	Kalkulacja własna	Montaż spiral nierdzwnych fi 6 w zaprawie systemowej typu brutt lub hellix		
			m	24,000
3.1.14	KNR 401/308/2	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3 szt		
			szt	4,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.1.15	KNRW 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5 m2, tynki cementowo-wapienne. 40% całości		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$503,88 \cdot 0,4$		
			201,552000	285,73
		RAZEM:	201,552000	201,552
3.1.16	ZKNR C 1/410/1	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego, tynk grubości 2 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu do 2 m2. Analogia. Uzupelnienie tynku o strukturze zbliżonej do istniejącego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$201,552 + 0,500 / 0,12$		
			205,718667	289,89
		RAZEM:	205,718667	205,72
3.1.17	KNRW 401/507/6 (2)	Wyłożenie murów ogniowych dachówką, holenderką zwykłą	m	
3.1.18	KNR AT-26 0101-04	Doczyszczanie ręczne powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		298,160		
			298,160000	
		RAZEM:	298,160000	298,160
3.1.19	KNR AT-26 0304-03	Dezynfekcja powierzchni ścian preparatem BFA		
		Wyliczenie ilości robót:		
		298,160		
			298,160000	
		RAZEM:	298,160000	298,16
3.1.20	ZKNR C 1/411/2	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie szpachłówki na tynku renowacyjnym, tynk grubości 0,5 cm na ścianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$503,88 - 205,72$		
			298,160000	
		RAZEM:	298,160000	298,160
3.1.21	ZKNR C 2/416/2	Impregnacja tynku gruntem Hydro-Tefengrund		
		Wyliczenie ilości robót:		
		503,88		
			503,880000	714,33
		RAZEM:	503,880000	503,88
3.1.22	ZKNR C 2/119/9	Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie, tynk fakturowy.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		503,88		
			503,880000	714,33
		RAZEM:	503,880000	503,88
3.1.23	KNR BC 3/707/3	Uzupelnienie i naprawa profili ciągnionych, naprawa ubytków w profilach o szerokości w rozwinięciu do 20 cm- 70%		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ELEWACJA FRONTOWA	$0,2 \cdot (1,2 \cdot 10 + 0,98 + 0,7 \cdot 8 + 1,98 \cdot 8 + 1,8 \cdot 6 + 2,72 \cdot 2) + 0,2 \cdot (8,4 \cdot 2 + 7,0 \cdot 2)$	
				16,292000
		ELEWACJA LEWA	$0,2 \cdot (1,05 \cdot 15 + 0,94 \cdot 8 + 2,3 \cdot 14 + 1,98 \cdot 16 + 1,45 \cdot 10 + 1,15 \cdot 4 + 0,9 \cdot 4) + 0,2 \cdot (17 + 19 \cdot 2 + 1,5 \cdot 15 + 1,2 \cdot 6 + 11,8 + 10,6)$	
				43,390000
		RAZEM:	59,682000	59,68

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W MIESZKANIACH		
4.1	Element	STOLARKA WYMIANA		
4.1.1	KNR 19/929/9 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna drewniane jednoramowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,05*1,2+1,0*0,5		1,760000
		RAZEM:	1,760000	m2 1,76
4.1.2	KNR 19/929/9 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna skrzynkowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*0,7*4		3,360000
		RAZEM:	3,360000	m2 3,360

Kosztorys

4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6
4.1.1.7
4.1.1.8
4.1.1.9
4.1.1.10
4.1.1.11
4.1.1.12
4.1.1.13
4.1.1.14
4.1.1.15
4.1.1.16
4.1.1.17
4.1.1.18
4.1.1.19
4.1.1.20
4.1.1.21
4.1.1.22
4.1.1.23
4.1.1.24
4.1.1.25
4.1.1.26
4.1.1.27
4.1.1.28
4.1.1.29
4.1.1.30
4.1.1.31
4.1.1.32
4.1.1.33
4.1.1.34
4.1.1.35
4.1.1.36
4.1.1.37
4.1.1.38
4.1.1.39
4.1.1.40
4.1.1.41
4.1.1.42
4.1.1.43
4.1.1.44
4.1.1.45
4.1.1.46
4.1.1.47
4.1.1.48
4.1.1.49
4.1.1.50
4.1.1.51
4.1.1.52
4.1.1.53
4.1.1.54
4.1.1.55
4.1.1.56
4.1.1.57
4.1.1.58
4.1.1.59
4.1.1.60
4.1.1.61
4.1.1.62
4.1.1.63
4.1.1.64
4.1.1.65
4.1.1.66
4.1.1.67
4.1.1.68
4.1.1.69
4.1.1.70
4.1.1.71
4.1.1.72
4.1.1.73
4.1.1.74
4.1.1.75
4.1.1.76
4.1.1.77
4.1.1.78
4.1.1.79
4.1.1.80
4.1.1.81
4.1.1.82
4.1.1.83
4.1.1.84
4.1.1.85
4.1.1.86
4.1.1.87
4.1.1.88
4.1.1.89
4.1.1.90
4.1.1.91
4.1.1.92
4.1.1.93
4.1.1.94
4.1.1.95
4.1.1.96
4.1.1.97
4.1.1.98
4.1.1.99
4.1.1.100